



# Checkliste für Baumschutz auf Baustellen

Um Ihnen die Arbeit auf der Baustelle zu erleichtern, haben wir eine Übersicht aller nötigen Massnahmen für baumfreundliches Bauen zusammengestellt. Sie sind in chronologischer Reihenfolge geordnet. Manche Punkte müssen nur einmal, andere in verschiedenen Bauphasen beachtet werden.

Massnahmen	vor Baubeginn	bei Baubeginn	bei person- len Verän- derungen während der Bauphase	wöchentlich während der Bauphase	bei Bauende
1 Die im Projektperimeter zu schützenden Bäume und/oder Grünflächen sowie zu schützende Bäume in angrenzenden Vorgärten und Parzellen sind bekannt. Falls es keine Bäume oder Grünflächen gibt, endet die Checkliste hier.	<input type="checkbox"/>				
2 Es besteht ein Baumschutzkonzept mit Hinweisen auf Baumschutzzonierung, Schutzmassnahmen und Arbeitseinschränkungen. Falls nicht: Nachfragen bei der Stadtgärtnerei.	<input type="checkbox"/>				
3 Sämtliche Installationsflächen und Transportwege sind im Perimeter definiert und bezüglich Baum- und Grünflächenschutz durch die verantwortliche Fachperson bewilligt.	<input type="checkbox"/>				
4 Bodenschutzmassnahmen sind definiert und bezüglich Baum- und Grünflächenschutz durch die verantwortliche Fachperson bewilligt.	<input type="checkbox"/>				

5	Bagger mit zahnlosem Baggerlöffel ist auf Platz.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Die Baumaschinen sind entsprechend dem zur Verfügung stehenden Raum eingesetzt. <i>Achtung bei tief hängenden Ästen!</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Zulieferfahrzeuge und Abladeorte sind entsprechend dem zur Verfügung stehenden Raum geprüft und definiert. <i>Höhe Kippbrücke, Kranschwenkbereich beachten.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Spezialmaschinen wie Saugbagger, Luftpickel usw. sind für allfällige Einsätze bestimmt und reserviert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Baumschutzgitter und weitere Schutzmaterialien sind auf der Baustelle.		<input type="checkbox"/>	
10	Baumschutz- und Grünflächenabschrankungen sind erstellt.		<input type="checkbox"/>	
11	Ein Plan mit Baumschutzzonierung (enge und weitere Schutzzone) als Bestandteil des Baumschutzkonzepts (siehe Punkt 2) ist auf der Baustelle vorhanden und dem Polier/Maschinisten bekannt.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Der Massnahmenkatalog als Bestandteil des Baumschutzkonzepts (siehe Punkt 2) ist auf der Baustelle vorhanden und dem Polier/Maschinisten bekannt.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Auswirkungen der Schutzmassnahmen auf die Bauarbeiten sind dem Polier und der örtlichen Bauleitung bekannt.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Eine Baumpflegefirma ist definiert, beauftragt und der örtlichen Bauleitung bekannt.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Fachbauleitung beziehungsweise Kreisbauleitung Stadtgärtnerei ist auf der Baustelle bekannt.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

16	Eine Begehung mit der Stadtgärtnerei, der verantwortlichen Fachperson und dem Baumpflegespezialisten hat stattgefunden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Das Bauprogramm wurde mit der verantwortlichen Fachperson bezüglich Baumschutz besprochen, die Baumpflegereinsätze sind terminlich abgesprochen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Baumschutzabschränkungen oder Grünflächenabschränkungen sowie allfällige Befestigungen an Bäumen wurden durch die verantwortliche Fachperson geprüft und abgenommen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Aushubmaterial und Zuliefermaterial liegen nicht im ungeschützten Wurzelbereich oder auf ungeschützten Grünflächen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Benötigtes Baumsubstrat ist spätestens 48 Stunden vor der Ausbringung bei der zuständigen Fachperson bestellt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Unerwartete Wurzelfreilegungen oder Baumverletzungen wurden der Fachbauleitung beziehungsweise dem Baumpflegespezialisten umgehend gemeldet und sind behandelt.		<input type="checkbox"/>
22	Rückbau von Installationsflächen wurden mit der verantwortlichen Fachperson besprochen, definiert und terminiert.		<input type="checkbox"/>
23	Rückbau von Baumschutz- und Grünflächenabschränkungen sowie von allfälligen Befestigungen an Bäumen wurden mit der verantwortlichen Fachperson besprochen und terminiert.		<input type="checkbox"/>